Numer zapytania	Z99/1444/1
Tytuł zapytania	Naprawa stropów nad kadziami MP4
Kupiec prowadzący:	Cieślicka, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Januszkiewicz, Andrzej
Data złożenia:	2025-03-21 09:17:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-21 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-04 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-02 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Remonty stropów nad kadziami Maszyna Papiernicza 4

Zakres prac:

1. Strop nad zbiornikiem wody sklarowanej 30430028

2. Strop nad zbiornikiem II wody podsitowej 30430001

Zakres rzeczowy remontu stropu nad zb wody sklarowanej 30430028

Strop od spodu poziomu +6,60m, wzdłuż osi 11-13/G o rzucie 12,00m*6,00m.

Strop znajduje się nad kadzią otwartą pełną z wodą sklarowaną.

Założenia dotyczące wykonania pracy na ruchu.

Na dniowych dwóch postojach spuszczenie wody z kadzi w celu montaż i demontażu rusztowań

Zakres remontu:

- montaż rusztowania z całym podestem nad zbiornikiem (oparcie na ścianach zbiornika),
- szczelne przykrycie podestu rusztowania plandekami gramatury 60g/m ^{2},
- obkucie stropu z luźnych elementów betonu,
- wyniesienie gruzu na zewnątrz hali oraz jego wywóz i utylizacja,
- mycie wysokociśnieniowe wodą – 180bar.
- czyszczenie mechaniczne prętów zbrojeniowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne prętów 2 x SikaTop 110 Armatec,
- reprofilacja ubytków w stropie zaprawami Sika Repair 10F, 13F, 20F,
- ewentualne malowanie stropu 1x StoCryl GW200 + 2x StoCryl V200 w kolorze białym,
- mechaniczne czyszczenie konstrukcji stalowej przez młotkowani9e igłowe,
- gruntowanie hydrodynamiczne Hempadur 15570 kolor Mio, grubość powłoki 100µm,

- malowanie hydrodynamiczne Hempadur 15570 kolor szary, grubość powłoki 150µm,

- demontaż plandek,

- demontaż rusztowań.

Zakres rzeczowy remontu stropu nad zb II wody podsitowej 30430001

Strop od spodu poziomu +6,60m, wzdłuż osi 18-20/G o rzucie 9,00m*6,00m.

Strop znajduje się nad kadzią otwartą pełną z wodą po sicie.

Założenia dotyczące wykonania pracy na ruchu.

Na dniowych dwóch postojach spuszczenie wody z kadzi w celu montaż i demontażu rusztowań

Zakres remontu:

- montaż rusztowania z całym podestem nad zbiornikiem (oparcie na ścianach zbiornika),

- szczelne przykrycie podestu rusztowania plandekami gramatury 60g/m ^{2},

- demontaż pozostawionych starych szalunków stropu,

- obkucie stropu z luźnych elementów betonu,

- wyniesienie gruzu na zewnątrz hali oraz jego wywóz i utylizacja,

- mycie wysokociśnieniowe wodą – 180bar.

- czyszczenie mechaniczne prętów zbrojeniowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne prętów 2 x SikaTop 110 Armatec,

- reprofilacja ubytków w stropie zaprawami Sika Repair 10F, 13F, 20F,

- ewentualne malowanie stropu 1x StoCryl GW200 + 2x StoCryl V200 w kolorze białym,

- konstrukcja stalowa w bardzo dobrym stanie, brak konieczności zabezpieczenia stali,

- demontaż plandek,

- demontaż rusztowań.

Termin wykonania:

Prace należy wykonać w 3-4 postojach planowych, zakończenie - wrzesień 2025 postój główny

W razie pytań z zakresu technicznego lub wizji lokalnej proszę o kontakt z : Andrzej Januszkiewicz, +48 664 489988, andrzej.januszkiewicz@mondigroup.com.

Osoba kontaktowa w sprawach handlowych i organizacyjnych: Magdalena Cieślicka : magdalena.cieslicka@mondigroup.com, +48 604 419733.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących przy współpracy i na terenie Mondi Świecie (załączniki).

Firmy które do tej pory nie współpracowały z Mondi zobowiązane są do przedstawienia referencji na wykonanie analogicznych prac.

Na terenie Mondi dopuszczalne jest stawianie rusztowań wyłącznie przez certyfikowane firmy - lista w załączniku.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zasady dla dostawców usług_Mondi Świecie Sp_ z o_o_ 17 02 2025.pdf
2.	Polityka uczciwego działania w biznesie.pdf
3.	Kodeks postępowania Mondi.pdf
4.	rusztowania — kontakt.docx
5.	Klauzula RODO do umów handlowych 2022.docx
6.	draft umowy jednorazowej.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	naprawa stropów		1	usługa	Infrastruktura/Budownictwo

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: termin płatności 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie