Numer zapytania	Z74/1444/1
Tytuł zapytania	Modernizacja pomieszczenia socjalnego na parterze BOŚ
Kupiec prowadzący:	Cieślicka, Magdalena
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-11-26 12:42:19
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-26 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-12-04 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-12-04 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres:

- demontaż drzwi z ościeżnicami szer. 80 cm - 2szt.,
- wykucie otworu pod nowe drzwi szer. 80 cm do pomieszczenia pralni z obsadzeniem nadproży - 1 kpl.,
- usunięcie istniejących płytek ceramicznych ze ściany - 3,60 m2,
- usunięcie istniejących posadzek z żywicy epoksydowej - 16,51 m2,
- zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami z betonu komórkowego - 1.94 m2,
- usunięcie ze ścian starych powłok malarskich poprzez zeskrobanie i zeszlifowanie - 79,66 m2,
- wykonanie ścianki pod schodami, zabudowy rur c.o. i poszerzenie komina wentylacyjnego płytą GK na stelażu z profili metalowych ocynkowanych - 5,89 m2,
- wykonanie - dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej do nowej aranżacji pomieszczeń - 1 kpl,
- wykonanie - dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podejściami pod zlew i pralkę w pralni oraz zlew i zmywarkę w kuchni - 1 kpl,
- zagruntowanie powierzchni ścian i posadzki do dalszych prac - 78,66 m2,
- wyrównanie powierzchni posadzek wylewką wyrównującą z zaprawy cementowej, samopoziomującej - 16,51 m2,
- wykonanie na ścianach warstwy wyrównującej z tynku gipsowego MP-75 - 62,15 m2,
- wykonanie na ścianach gładzi szpachlowej, gipsowej - 51.08 m2,
- ułożenie na ścianie w kuchni płytek ceramicznych o wym. 30*60 cm między szafkami - 2,07 m2,
- ułożenie na ścianach w pralni płytek ceramicznych o wym. 30*60 cm do H= 1,50 m - 10,80 m2,
- ułożenie na podłogach w pralni i kuchni płytek gresowych o wym. 40*40 cm wraz z cokolikiem - 16,51 m2,
- pomalowanie ścian kuchni farbą lateksową w kolorze jasnoszarym Grafit 16 - 40,04 m2,
- pomalowanie ścian i sufitu pralni farbą lateksową w kolorze białym - 11.04 m2,
- wykonanie w kuchni sufitu podwieszonego o konstrukcji z profili metalowych z wypełnieniem płytami z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60*60 cm - 13,63 m2,
- dostawa i montaż w suficie podwieszonym lamp - paneli LED o wym. 60x60 cm - 6 szt i pralni 1 szt,
- dostawa i montaż drzwi z pełnej płyty koloru białego, szer. 80 cm wraz z ościeżnicami wyposażonych w zamki i wkładki patentowe - 2 kpl,
- demontaż istniejącego i montaż nowego grzejnika stalowego, dwupłytowego C-22 o wym. 600*1400 mm - 1 kpl,
- wykonanie, dostawa i montaż zabudowy kuchennej o łącznej długości 285 cm, składającej się z 4 szt. szafek dolnych zawierających 2 szuflady oraz miejsce na lodówkę pod blatową i zmywarkę wykończonych blatem kuchennym oraz 5 szt. szafek górnych, szafki wyposażone w półki, uchwyty i zamki /wzór mebli zgodny z zestawem kuchennym w pom. socjalnym w budynku koagulantów - zdjęcie w załączeniu/ - 1 kpl,
- dostawa, montaż i uruchomienie lodówki pod blatowej szer. 60 cm - 1 kpl,
- dostawa, montaż i uruchomienie zmywarki szer. 45 cm - 1 kpl,
- dostawa i montaż zlewu kuchennego dwukomorowego ze stali nierdzewnej wpuszczanego w blat wraz z baterią - 1 kpl,
- dostawa i montaż na ścianie komory gospodarczej szer. 60 cm w pralni ze stali nierdzewnej wraz z baterią - 1 kpl,
- dostawa i ustawienie stołu wyposażonego w media port /3xgn.230V/ o wymiarach 160x80 cm na nogach stalowych pomalowanych na kolor aluminium wraz z 6 szt. krzeseł siedzisko sklejka gr.10 mm malowana na wybrany kolor, stelaż stalowy pomalowany na kolor aluminium / wzór - fotografia w załączeniu/ - 1 kpl.
- dostawa i montaż rolet okiennych o wym. 43*125 cm / rodzaj i wzór jak na sali konferencyjnej - 4 szt,
- wywóz i utylizacja odpadów - 1 kpl,

W przypadku pytań z zakresu technicznego lub w celu umówieni wizji lokalnej proszę o kontakt z Marcinem Kuklińskim : +48 662 252 467 ; marcin.kuklinski@mondigroup.com.

W przypadku pytań z zakresu formalnego proszę o kontakt z Magdaleną Cieślicką: +48 604 419733; magdalena.cieslicka@mondigroup.com.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacja zasad obowiązujących na terenie oraz przy współpracy z firmą Mondi (załączniki).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Kodeks postępowania Mondi.pdf
2.	Polityka uczciwego działania w biznesie.pdf
3.	Zasady dla dostawców usług_NND013-24_05_2022.pdf
4.	Stół z krzesłem.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	modernizacja pomieszczenia		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie