Numer zapytania	Z13/1855/1
Tytuł zapytania	Dostawa i montaż szynoprzewodu jednofazowego okapturzonego (ekranowanego) do wyprowadzenia mocy z nowoprojektowanego turbogeneratora TG6
Kupiec prowadzący:	Pepłowski, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-11-13 07:56:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-11-13 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-27 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-27 15:59:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dzień dobry

W imieniu Mondi Świecie S.A. zwracam się z uprzejmą prośbą o ofertę techniczno-handlową na dostawę szynoprzewodu jednofazowego okapturzonego (ekranowanego) do wyprowadzenia mocy z nowoprojektowanego turbogeneratora TG6.

Inwestor

Mondi Świecie S.A.

Ul. Bydgoska 1

86-100 Świecie

Oferta techniczno-handlowa winna być złożona do Inwestora. Sprawę prowadzi:

Maciej Czubek

Starszy Specjalista / Senior Specialist

Dział Planowania i Zarządzania Projektami / Project Planning and Management

Mondi

Bydgoska 1, 86-100 Świecie, Poland

Mobile: +48 604 359 706

Email: maciej.czubek@mondigroup.com

www.mondigroup.com

Część techniczna oferty - ze strony Inwestora sprawę prowadzi:

Michał Stasiak

Michal.Stasiak@mondigroup.com

Podstawowe parametry generatora TG6

Moc pozorna Sn=56,667 MVA,

Napięcie znamionowe Un=6300V,

Prąd znamionowy In= 5193A.

Wymagania techniczne dla mostu szynowego

Napięcie znamionowe Un=12kV,

Napięcie izolacji (1 minutowe 50Hz) Uil=28kV,

Napięcie udarowe izolacji Ui=75kV,

Prąd znamionowy In=5200A,

Prąd zwarciowy termiczny 1-sek Ith1s=160kA,

Prąd udarowy ip=400kA,

Wykonanie mostu zewnętrzne/wewnętrzne,

Temperatura otoczenia wewnątrz budynku– 40oC

Zgodność wykonania z obowiązującymi normami

Łączna długość szynoprzewodów liczona po osi symetrii toru prądowego 206m

Należy uwzględnić połączenia elastyczne w miejscu połączenia z szafą MTB Siemens.

Istniejący most szynowy do którego trzeba się podłączyć to ELPO 12/5 z przewodnikiem rurowym aluminiowym fi200 ze ścianką 10mm

Sposób mocowania konstrukcji wsporczej szynoprzewodów wymaga obecności Dostawcy przed złożeniem oferty.

Zakres oferty powinien obejmować:

1. Parametry techniczne szynoprzewodu: elektryczne, gabaryty, masa jednostkowa kg/m etc,
2. Rysunek techniczny szynoprzewodu tj. wymiary i przekrój szyny czynnej prądowej oraz okapturzenia,
3. Rysunek techniczny obejm do mocowania szynoprzewodu z konstrukcją wsporczą,
4. Cena oraz warunki handlowe na dostawę szynoprzewodów, konstrukcji wraz z montażem na obiekcie i niezbędnymi badaniami pomontażowymi.

Wymagane referencje wykonawcy, które udokumentowują tego typu realizacje.

Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu z Panem Maciejem Czubek oraz Panem Michałem Stasiak (dane powyżej)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Szynoprzewody		1	usługa	Kable, przewody

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak